

1号楼北线条整改施工工程项目清单与计价表

序号	名称	单位	数量	单价（人 材机）元	总价	备注
1	原拆除	m	65			高空作业，上平面，下平面，拆除，上平面防水拆除，上下木龙骨拆除，加垃圾清运，安全防护
2	修补	m	65			双层高钙板材加上平面防水修补
3	龙骨加固	m	65			上下两层，30cm间距，40x40，壁厚2.5mm方钢加固
4	真石漆 （防水+抗碱网格布+腻子+真石漆面漆、亮化漆两遍）	m ²	227.5			宽3.5米，其中罗马柱立面高1.5米，上平面宽1.5米，下平面平均宽1.3米，小立面20cm
5	真石漆 （清洗、保护、面漆、亮化漆两遍）	m ²	180			需要先行拆除亮化灯，施工完毕后恢复
6	总计					